

Ons kenmerk: ons kenmerk
Uw kenmerk: uw kenmerk
Behandeld door: A. Boerstra
Bijlage(n): bijlage(n)

Aan de direct omwonenden van het bouwplan
studentenhuisvesting De Vries van Heijstplantsoen

Datum: 9 juli 2010
Onderwerp: 8 extra funderingspalen studentenhuisvesting De Vries van Heijstplantsoen

Geachte heer, mevrouw,

Na intensief onderzoek is in overleg met de gemeente vast komen staan dat de aannemer 8 extra funderingspalen moet maken voor het bouwplan studentenhuisvesting De Vries van Heijstplantsoen.

Voor deze extra palen moet een ander systeem worden toegepast, anders beschadigen de palen die al zijn aangebracht. Dit andere systeem houdt in dat een gat van 6 meter diepte wordt vorgeboord waarin een stalen buis wordt gebracht die onderin de buis met een valgewicht in de grond wordt geheid. De buis wordt telkens verlengd met een nieuw stuk tot de juiste diepte van circa 18 meter is bereikt.

Door het voorboren tot 6 meter worden optredende trillingen uitermate beperkt maar trillingsvrij is het systeem niet. Daarom zullen 2 trillingsmeters worden opgesteld om de optredende trillingen in de gaten te houden en in te kunnen grijpen bij eventuele overschrijding door de werkzaamheden. Eén meter komt aan het monumentale trappenhuis op de locatie en een andere meter zal worden opgesteld aan de hoek Michiel de Ruijterweg / Cornelis Trompstraat.

Het voorboren zal maandag 12 juli starten. De uitvoering van de 8 extra palen zal dinsdag 13 juli starten. Naar verwachting zullen de werkzaamheden 3 á 4 dagen duren. Daarna is de paalfundering gereed. Na de bouwvakantie gaat de aannemer dan verder met de aanleg van de funderingsbalken en het vervolg van de bouw.

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze informatiebrief kunt u contact opnemen met de projectleider van DUWO de heer A. Boerstra, tel. 015- 219 22 00.
We rekenen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Stichting DUWO

A. Boerstra,
Projectleider afdeling Vastgoed